



Start-Up / Üzembe helyezés EASY UPS-re

Easy UPS üzembe helyezés során elvégzendő feladatok

Telepített, bekötött berendezés gyártói üzembe helyezése tartalmazza:

- az UPS vagy akkuszekrényben lévő akkumulátorok csatlakozóinak helyes bekötésének ellenőrzését (amely nem terjed ki a nyomatékrahúzás-, kábel szigetelési ellenállási vizsgálat-, illetve az egyéb nem látható sérülések ellenőrzésére)
- szállítási sérülések ellenőrzését
- az UPS első feszültség alá helyezését és indítását
- az UPS gyártói üzembe helyezését és konfigurálását (SNMP kártya illesztését a helyi hálózathoz nem tartalmazza)
- működési tesztek elvégzését (pl. bypass és akkumulátoros üzemmód)
- üzemeltetési oktatását
- Start-Up jegyzőkönyv elkészítését

Megrendelő kötelezettsége, ajánlatunk nem tartalmazza:

- UPS végső telepítési pontra történő mozgatása, telepítése
- az akkumulátorok végső telepítési pontra történő bemozgatása
- energiaátviteli kábelezés és jelkábelek előkészítése és bekötése az UPS-be
- feszültség alá helyezhetőség biztosítása
- munkavégzéshez szükséges világítás
- a szükséges 230V AC, 16A segédenergia ellátás
- a munkavégzés helyszínére vonatkozó bejutási- és bent tartózkodási engedélyek megszerzése (Gépkocsik behajtási és bent tartózkodási engedélyét is beleértve)
- a helyszínen érvényben lévő baleset- és munkavédelmi ismeretek oktatása (a munkavégzés napján, a munka megkezdése előtt) – egyéb esetben plusz kiszállási költség kerül elszámolásra
- munkavégzési engedély
- a szerződés tárgyát képező berendezésekhez való hozzáférést biztosítani, folyamatos munkaterület
- a szakfelügyelet biztosítása
- a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit
- munkaterület elkerítése a vonatkozó szabványok szerint

Általános kiegészítés a munkavégzéshez

Az üzembe helyezés során hibásnak talált készülékek javítását, illetve cseréjét csak külön, eseti megrendelések alapján végezzük el. A gyártói előírásokat betartva, szigorú protokollokat követve magasan szakképzett szervizmérnökeink végzik az üzembe helyezést.

Árlista

1db UPS - Start-Up + Utazás	
Díj (HUF+ÁFA)	Távolság
220.000	0-50 km
250.000	50-150 km
280.000	150+ km
2db UPS - Start-Up + Utazás	
Díj (HUF+ÁFA)	Távolság
350.000	0-50 km
380.000	50-150 km
410.000	150+ km
3db UPS - Start-Up + Utazás	
Díj (HUF+ÁFA)	Távolság
410.000	0-50 km
440.000	50-150 km
470.000	150+ km

*Magyarország közgazdasági területén belül érvényes.

Ajánlatadás folyamata

Ajánlatunkat a csatolt Start-Up Service ajánlatkérő file-ban megadott adatok alapján készítjük el – kérjük ezeket rendelkezésünkre bocsátani.

Fontos megjegyeznünk, hogy amennyiben a helyszínen eltérést tapasztalunk az előzetesen megadott paraméterekhez képest, és emiatt további kiszállás válik szükségessé, abban az esetben plusz óradíjat kell felszámolnunk, melynek mértéke egyedi megállapodás alapján kerül elszámolásra.

Ha a Start-Up szolgáltatásunk iránt érdeklődik, forduljon bizalommal hozzánk! Kérjük, küldje el a csatolt ajánlatkérő file-ban feltüntetett kérdésekre vonatkozó információkat a hu-szervizajanlat@schneider-electric.com e-mail címre. Az információk alapján hamarosan küldjük az ajánlatunkat.

Előre is nagyon szépen köszönjük a megkeresését és állunk mindenben a rendelkezésére!

Tisztelettel és üdvözlettel,
Schneider Electric Szolgáltatási Üzletág Csapata